

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342010T Łubnice od km 0+000 do km 0+800

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | | Nawierzchnia | | | |
| 1 | SST D-02-00-00 | Uzupełnienie wyryw w poboczach i skarpach gruntem z zagęszczeniem 800x0,3x=240 240 | m ³ m ³ | 240.00 | |
| | | | | RAZEM | 240.00 |
| 2 | SST D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną 270x4,00=1080 530x3,10=1643 Razem:2723x0,075=204,23 204.23 | t t | 204.23 | |
| | | | | RAZEM | 204.23 |
| 3 | SST D-05.03.05. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 70x4,00=1080 530x3,00=1590 Razem : 2670+30 rozjazdy+2700 2700 | m ² m ² | 2700.00 | |
| | | | | RAZEM | 2700.00 |
| 4 | SST D-06-03-01 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 800x0,5x2=800 800 | m ² m ² | 800.00 | |
| | | | | RAZEM | 800.00 |
| 5 | SST D-06-03-01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 800x0,5x2=800 800 | m ² m ² | 800.00 | |
| | | | | RAZEM | 800.00 |