

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342024T Słupiec od km 0+000 do km 0+898

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 898x3,10=2783,80+20=2803,8x0,075=210,29 210.29	t t	 210.29	
				RAZEM	210.29
2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 898x3,00=2694+20=2714 2714	m ² m ²	 2714.00	
				RAZEM	2714.00
3	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 898x0,5x2=898 898	m ² m ²	 898.00	
				RAZEM	898.00
4	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 898x0,5x2=898 898	m ² m ²	 898.00	
				RAZEM	898.00
2		Odwodnienie			
5	SST D-03-01-01	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych oraz odtwoerzeniem podbudowy tłuczniowej gr 25cm . 7	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
6	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00