

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342061T Zofiówka - Zalesie od km 2+095 do km 2+745

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 650x3,10=2015x0,075=151,13 151.13	t		
			t	151.13	
				RAZEM	151.13
2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 650x3=1950 1950	m ²		
			m ²	1950.00	
				RAZEM	1950.00
3	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 650x0,5x2=650 650	m ²		
			m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
4	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 650x0,5x2=650 650	m ²		
			m ²	650.00	
				RAZEM	650.00