

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342065T Zalesie od km 1+200 do km 2+717

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 1517x3,10=4702,70x0,10=470,27 470.27	t		
			t	470.27	
				RAZEM	470.27
2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1517x3=4551+15=4566 4566	m ²		
			m ²	4566.00	
				RAZEM	4566.00
3	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1517x0,5x2=1517 1517	m ²		
			m ²	1517.00	
				RAZEM	1517.00
4	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 8cm 1517x0,5x2=1517 1517	m ²		
			m ²	1517.00	
				RAZEM	1517.00
2		Odwodnienie			
5	SST D-03-01-01	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych oraz odtwoerzeniem podbudowy tłuczniowej gr 25cm . 7.50	m		
			m	7.50	
				RAZEM	7.50
6	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00