

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342060T Budziska od km 0+000 do km 0+700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-02-00-00	Uzupełnienie wyrw w poboczach i skarpach gruntem z zagęszczeniem	m ³		
d.1		700x0,4x1=280	m ³	280.00	
		280		RAZEM	280.00
2	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.1		700x3,1=2170x0,075=162,75	t	162.75	
		162.75		RAZEM	162.75
3	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1		700x3,00=2100+20rozjazd=2120	m ²	2120.00	
		2120		RAZEM	2120.00
4	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1		700x0,5x1=350	m ²	350.00	
		350		RAZEM	350.00
5	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm	m ²		
d.1		700x0,5x1=350	m ²	350.00	
		350		RAZEM	350.00