

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 001760T Wilkowa od km 0+000 do km 0+251

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-02-00-00	Uzupełnienie wyrw w poboczach i skarpach gruntem z zagęszczeniem 251x0,5x1=125,50 125.50	m ³ m ³	 125.50	
				RAZEM	125.50
2	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną 251x3,10=778,1+20 (rozjazdy) =798,1x0,1=77,81 77.81	t t	 77.81	
				RAZEM	77.81
3	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 251x3,00=753+20=773 773	m ² m ²	 773.00	
				RAZEM	773.00
4	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 251x0,5x2=251 251	m ² m ²	 251.00	
				RAZEM	251.00
5	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 8cm 251x0,5x2=251 251	m ² m ²	 251.00	
				RAZEM	251.00