

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342086T Wilkowa od km 0+000 do km 0+522

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 522x3,10=1618,2+50(rozjazdy) 1668,2x0,075=125,12 125.12	t		
			t	125.12	
				RAZEM	125.12
2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 522x3=1566+50=1616 1616	m ²		
			m ²	1616.00	
				RAZEM	1616.00
3	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 522x0,5x2=522 522	m ²		
			m ²	522.00	
				RAZEM	522.00
4	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 522x0,5x2=522 522	m ²		
			m ²	522.00	
				RAZEM	522.00