

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 342111T Łubnice od km 0+000 do km 0+280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 280x3,10=868+50=918x0,075=68,85 68.85	t t	 68.85	
				RAZEM	68.85
2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 280x3,00=868+50=890 890	m ² m ²	 890.00	
				RAZEM	890.00
3	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 280x0,5x2=280 280	m ² m ²	 280.00	
				RAZEM	280.00
4	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 280x0,5x2=280 280	m ² m ²	 280.00	
				RAZEM	280.00
2		Odwodnienie			
5	SST D-03-d.2 01-01	Kolektor rurowy pod drogą rury fi 50 wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych oraz odtwoerzeniem podbudowy tłuczniowej gr 25cm . 14.50	m m	 14.50	
				RAZEM	14.50
6	SST D-03-d.2 01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00